



GMINA KONOPNICA

21-030 MOTYCZ

WWW.KONOPNICA.EURZAD.EU

Nr konta bankowego: 07 8735 0007 4000 0008 2000 0010

NIP 7132877488

REGON 431019678

GK.7020.285.2017.w

Konopnica, dnia 23.11.2017 r.

Pracownia Projektowa „Multiprojekt”
Grzegorz Furlepa
Radzięcin 39A
23-440 Frampol

WARUNKI DOSTAWY WODY

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.11.2017 r. w sprawie wydania warunków technicznych dostawy wody i wykonania przyłącza wodociągowego do rozbudowywanego budynku ZOZ oraz projektowanego hydrantu zewnętrznego i 2 wewnętrznych H25 w miejscowości Marynin informuję, że Gmina Konopnica zapewnia dostawę wody na potrzeby socjalne oraz p.poż w ilości 10 l/s na następujących warunkach:

1. Opracować projekt techniczny przyłącza wodociągowego wraz z nowym hydrantem HP 80.
2. Dokonać zgłoszenia budowy w Starostwie Powiatowym w Lublinie.
3. O terminie wykonania robót zawiadomić na piśmie Urząd Gminy na 7 dni przed ich rozpoczęciem.
4. Budowę powierzyć osobie posiadającej właściwe uprawnienia do wykonania robót.
5. Przed zasypaniem przyłącza, zgłosić roboty do odbioru technicznego z próbą szczelności.
6. Wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą przyłącza i hydrantu.
7. Przystąpienie do eksploatacji przyłącza może nastąpić po dokonaniu czynności odbiorowych przez właściwego co do terenu konserwatora sieci i podpisaniu umowy na dostawę wody.
8. Miejsce włączenia hydrantu: rura PCV 160 mm w miejscowości Marynin.
9. Przyłączyć do hydrantu wykonać rurą PEHD o śr. 90 mm, natomiast przyłączyć do budynku zaprojektować z istniejącej rury PEHD 63 mm rurą tej samej średnicy (rura do wody pitnej SRD 11 RC).
10. Włączenie do istniejącej rury wykonać za pomocą trójnika z zasuwą odcinającą z obudową teleskopową, skrzynką żeliwną uliczną i kluczem typu A.
11. Na przyłączy zamontować zasuwę odcinającą oraz wodomierz o przepływie i średnicy odpowiadającej zapewnieniu odpowiednich przepływów do hydrantów wewnętrznych odporny na działanie pola magnetycznego.
12. Wodomierz zainstalować na konsoli w miejscu suchym, dostępnym dla obsługi, zabezpieczonym przed zalaniem wodą i działaniem mrozu.
13. Za wodomierzem na wejściu do instalacji wewnętrznej zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy. Przed wodomierzem i za zaworem zwrotnym zamontować zawory grzybkowe skośne.
14. Przejścia pod przeszkodami trwałymi/drogi, fundamenty budynków/ wykonać w rurach osłonowych, stalowych fabrycznie izolowanych lub PE.
15. W zakresie wykonawstwa i odbioru robót obowiązują „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI INSTAL z 2001r oraz norma PN/B-10736 z 1999r.
16. Koszt wykonania inwestycji ponosi wnioskodawca.
17. Warunki dostawy wody ważne są 2 lata od daty wystawienia.

Z up. Wójta

mgr inż. Łukasz Pietrzak
Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej