

GMINA KONOPNICA  
KONOPNICA 127A  
21-030 MOTYCZ

IPP.271.15.2020

Konopnica 16.10.2020

Szanowni Państwo

Dotyczy: *Postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce nr ew. 191 w miejscowości Radawiec Mały*

Gmina Konopnica informuje, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wpłynęło zapytanie dotyczące zapisów w SIWZ, o niżej podanej treści;

1. Prosimy o podanie kategorii obciążenia ruchem dla mieszanek mineralno – bitumicznych.

**ODPOWIEDŹ:** założono dla konstrukcji jezdni kategorię ruchu KR1.

2. Prosimy o podanie uziarnienie mieszanki mineralno bitumicznej na warstwę wiążącą.

**ODPOWIEDŹ:** warstwę wiążącą należy wykonać z mieszanki mineralno – bitumicznej AC11W 50/70.

3. Prosimy o podanie uziarnienie mieszanki mineralno bitumicznej na warstwę ścieralną.

**ODPOWIEDŹ:** warstwę ścieralną należy wykonać z mieszanki mineralno – bitumicznej AC11S 50/70.

4. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o przekroje zjazdów z kruszywa i asfaltu.

**ODPOWIEDŹ:** do wyceny oferty przyjąć konstrukcję założoną w przedmiarze, tj.:

**Konstrukcja zjazdów asfaltowych:**

5 cm - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – bitumicznej AC 11S 50/70

15 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

**Konstrukcja zjazdów z kruszywa łamanego:**

20 cm - nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

5. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. szerokości poboczy między rys. 3 przekrój poprzeczny, opis techniczny: 2x0,25 m, a przedmiarem robót: 2x0,5 m.

**ODPOWIEDŹ:** do wyceny oferty należy przyjąć szerokości podane w przedmiarze robót, tj. 2x0,5 m.

6. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. materiału z jakiego mają być wykonane pobocza między opisem technicznym: pobocza ziemne, a przedmiarem robót: kruszywo 0/31,5 mm gr. 10 cm.

**ODPOWIEDŹ:** do wyceny oferty należy przyjąć materiał podany w przedmiarze robót, tj. kruszywo łamane 0/31,5 mm gr. 10 cm.

7. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o przekrój poprzeczny na odc. 0+500 do 0+750.

**ODPOWIEDŹ:** do wyceny oferty przyjąć konstrukcję założoną w przedmiarze, tj.:

**Konstrukcja jezdni na odcinku km 0+500 – 0+750 :**

4 cm - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – bitumicznej AC 11S 50/70

3 cm - warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – bitumicznej AC 11W 50/70

15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

15 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm

8. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. szerokości jezdni między rys. 3 przekrój poprzeczny: 2,5 m, a przedmiarem robót: 3 m.

**ODPOWIEDŹ:** do wyceny oferty należy przyjąć szerokość jezdni podaną w przedmiarze robót tj. 3,0 m.

9. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. gr. warstwy ścieralnej między opisem technicznym, a przedmiarem robót: gr. 4 cm, a rys. nr 3 przekrój poprzeczny: gr. 3 cm.

**ODPOWIEDŹ:** do wyceny oferty należy przyjąć grubość podaną w przedmiarze robót, tj. 4 cm.

10. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dot. gr. warstwy wiążącej między opisem technicznym, a przedmiarem robót: gr. 3 cm, a rys. nr 3 przekrój poprzeczny: gr. 4 cm.


**ODPOWIEDŹ:** do wyceny oferty należy przyjąć grubość podaną w przedmiarze robót, tj. 3 cm.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzieleniem odpowiedzi, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Kierownik Zamawiającego



Z up. Wójta

*Konrad Banach*  
Sekretarz Gminy